

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2021〕7号

广州市散装水泥管理办公室 关于 2021 年上半年预拌混凝土、预拌砂浆 生产企业原材料监督抽检情况的通报

各区住建局、散装水泥管理办公室，市混凝土行业协会、市预拌砂浆行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为加强混凝土和砂浆质量监管，夯实建筑工程质量安全基础，2021年上半年，我办组织对全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业进行了原材料质量监督抽检。现将抽检情况通报如下：

一、基本情况

本次委托 5 家检测单位开展抽检，按照不预先通知、抽

检样品和检测单位双盲检测等原则，共计出动抽检人员 258 人次，抽查了 95 家混凝土企业和 34 家砂浆企业的 1298 份原材料。经检测，合格原材料 1208 份，合格率为 93.1%；不合格原材料 90 份，不合格率为 6.9%。原材料抽检不合格涉及企业信息如下：

（一）广东盈坚实业集团有限公司粉煤灰游离氧化钙含量不合格，矿渣粉烧失量不合格。

（二）广州市粤花混凝土有限公司粉煤灰强度活性指数不合格，混凝土外加剂氯离子含量不合格。

（三）广东新瑞龙生态建材有限公司矿渣粉烧失量不合格，混凝土外加剂含固量不合格。

（四）广州兴业混凝土搅拌有限公司天然砂贝壳含量不合格，砂浆外加剂 28d 抗压强度比、凝结时间差不合格。

（五）广州市新盈建筑材料有限公司天然砂氯离子含量不合格，砂浆外加剂干燥失重率、硫酸盐灰分不合格。

（六）广州创建混凝土有限公司、广州市新东盛预拌混凝土有限公司等 2 家企业机制砂颗粒级配不合格，砂浆外加剂凝结时间差不合格。

（七）广州协堡建材有限公司砂浆外加剂干燥失重率不合格，石粉细度不合格。

（八）广州鸿益建材有限公司水泥烧失量不合格。

（九）广州志茂混凝土有限公司、广州超力钟村混凝土有限公司、广州市泰和混凝土有限公司、广州市长河混凝土

有限公司等 4 家企业粉煤灰强度活性指数不合格。

(十) 广州石建建材有限公司粉煤灰游离氧化钙含量不合格。

(十一) 广州市力建混凝土有限公司、广州中昊超力混凝土有限公司、广州市粤砣混凝土有限公司、广州市长运预拌混凝土有限公司、广州市金禹混凝土有限公司、广州市芳联混凝土有限公司、广州汇兴混凝土有限公司等 7 家企业矿渣粉烧失量不合格。

(十二) 广州市荔鸿混凝土有限公司碎石泥块含量不合格。

(十三) 广州稔华建材有限公司砂浆外加剂 7d 抗压强度比、28d 抗压强度比、标准搅拌含气量、凝结时间差不合格。

(十四) 广州建安混凝土有限公司砂浆外加剂 7d 抗压强度比、28d 抗压强度比、标准搅拌含气量不合格。

(十五) 广州市兆亿建材有限公司砂浆外加剂 28d 抗压强度比、凝结时间差不合格。

(十六) 广州达程混凝土有限公司砂浆外加剂固体含量、凝结时间差不合格。

(十七) 广州市盈坚建材科技发展有限公司、广州中建砣力混凝土有限公司等 2 家企业砂浆外加剂固体含量不合格。

(十八) 广州市峻兴混凝土有限公司砂浆外加剂凝结时

间差不合格。

(十九) 广州市海珠区广绿建材厂石粉细度、碳酸钙含量不合格。

(二十) 广州穗番混凝土有限公司天然砂颗粒级配、细度模数不合格，机制砂颗粒级配不合格。

(二十一) 广东基础新世纪混凝土有限公司、广州市建丰混凝土有限公司、广州市冠铨环保建材有限公司等 3 家企业碎石颗粒级配不合格。

(二十二) 广州建盈预拌混凝土有限公司天然砂颗粒级配不合格。

(二十三) 广州超力花东混凝土有限公司机制砂颗粒级配、细度模数不合格。

二、处理情况

(一) 对上述原材料抽检不合格的企业进行通报批评，并对序号一至十九的企业扣混凝土(砂浆)诚信评价分 10 分处理。

(二) 责令上述原材料抽检不合格的企业立即进行整改：一是将不合格情况反馈至原材料供应商，查明不合格原因；二是对原材料及对应产品质量情况进行追踪，重点跟进这些产品的出厂检验质量、所供建设工程的质量情况等；三是企业完成整改后向我办提交整改报告，我办将择时对整改情况进行复查。

(三) 责令广州市新盈建筑材料有限公司完善企业质量

管理体系，严格落实建筑用砂进场、检验和使用制度，加强砂氯离子含量进场检验，委托第三方检测单位对所供应建设工程项目的预拌砂浆氯离子含量进行实体检测，发现有质量问题必须立即进行处理，并请番禺区住建局加强对该公司的监督管理，做好天然砂氯离子含量不合格问题整改工作的后续跟进处理。

（四）责令广州志茂混凝土有限公司、广州超力钟村混凝土有限公司、广州市泰和混凝土有限公司、广州市长河混凝土有限公司、广州市粤花混凝土有限公司、广州兴业混凝土搅拌有限公司等 6 家企业提供不合格原材料对应批次混凝土供应工程台账（附件 3），委托第三方检测机构对相应工程部位进行实体检测，发现有质量问题必须立即进行处理，并请各区住建局对上述 6 家企业所供应工程部位的混凝土质量情况进行重点跟进和处理。

（五）将本次监督抽检不合格的企业列为重点检查对象，加大监管力度，重点核查上述企业质量管理情况，并不定期开展原材料质量抽检。

（六）将本次抽检的不合格原材料列入不合格原材料名录（附件 4），建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业谨慎选用名录内供应商提供的原材料。

三、工作要求

（一）针对本次原材料抽检中发现的问题，各区住建局、散装水泥管理办公室要根据相关法律法规，认真做好后续处

理和工程质量跟进工作，重点跟进严重不合格原材料所供应工程部位的混凝土质量情况，并加大对本次抽查中原材料不合格企业的监督检查力度。

（二）各预拌混凝土、砂浆生产企业要加强对原材料的质量管控，严格落实原材料进场验收管理制度，做好原材料进场检验，按规定取样、复试检验和留样，杜绝不合格原材料进场及使用。

（三）针对本次抽检发现的天然砂氯离子含量不合格现象，各企业要引起高度重视，要严格按照标准做好砂氯离子含量进场检验和拌合物氯离子含量出厂检测，坚持“先检验，后使用”原则，不得使用未经检验或检验不合格的砂。

- 附件：1. 2021年上半年原材料抽检情况汇总表
2. 2021年上半年抽检不合格原材料信息
3. 需重点跟进混凝土质量的建设工程部位台账
4. 2021年7月不合格原材料名录

广州市散装水泥管理办公室

2021年7月7日

附件 1

2021 年上半年原材料抽检情况汇总表

产品名称	抽检数量	合格数量	不合格数量	合格率
水泥	210	208	2	99.0%
粉煤灰	194	180	14	92.8%
矿渣粉	116	98	18	84.5%
天然砂	200	192	8	96.0%
机制砂	64	56	8	87.5%
碎石	190	182	8	95.8%
混凝土外加剂	196	192	4	98.0%
砂浆外加剂	124	100	24	80.6%
石粉	4	0	4	0.0%
合计	1298	1208	90	93.1%

2021 年上半年抽检不合格原材料信息

序号	企业	样品种类	样品信息	不合格项目
1	广东盈坚实业集团有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 江门市盛乾建材储运有限公司, 出厂编号 210308	游离氧化钙含量 (标准要求 $\leq 1.0\%$, 检测值 1.4%)
		矿渣粉	S95 粒化高炉矿渣微粉, 广州市长亨物流有限公司, 出厂编号 C202103-05	烧失量 (标准要求 $\leq 1.0\%$, 检测值 2.34%)
2	广州市粤花混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州市锦业建材有限公司, 编号 0044759	强度活性指数 (标准要求 $\geq 70\%$, 检测值 68%)
		混凝土外加剂	LT-PC-200 缓凝型聚羧酸减水剂, 广东龙腾建材科技有限公司, 生产批号 PN2-20210313-03	氯离子含量 (厂控值 $\leq 0.6\%$, 检测值 0.758%)
3	广东新瑞龙生态建材有限公司	矿渣粉	S95 粒化高炉矿渣粉, 佛山市三水荣兴新材料有限公司, 出厂编号 RX-S-C01-K3	烧失量 (标准要求 $\leq 1.0\%$, 检测值 1.55%)
		混凝土外加剂	QSH-1000 型聚羧酸盐系高性能减水剂, 哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司, 产品批号 20210123	含固量 (厂控值 $10.0 \pm 1.0\%$, 检测值 8.51%)
4	广州兴业混凝土搅拌有限公司	天然砂	中砂 II 区, 产地深圳, 进场日期 20210305	贝壳含量 (标准要求 $\leq 3.0\%$, 检测值 9.2%)
		砂浆外加剂	WIN-WRA 预拌砂浆改性剂, 广州市建筑科学研究院有限公司, 出厂批号 2021030601	28d 抗压强度比 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 62%) 凝结时间差 (标准要求+60~-60, 检测值+250)
5	广州市新盈建筑材料有限公司	天然砂	中砂 II 区, 广州市番禺区南村沙富建筑材料店(南村镇市头砂石码头), 进场日期 20210123	氯离子含量 (标准要求 $\leq 0.03\%$, 检测值 0.05%)
		砂浆外加剂	羟丙基甲基纤维素醚, 宿松康裕无机保温建筑材料有限公司, 生产日期 20210120	干燥失重率 (标准要求 $\leq 6.0\%$, 检测值 7.87%) 硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 检测值 19.26%)
6	广州创建混凝土有限公司	机制砂	中砂 II 区, 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司, 出厂编号 GCKY-2021.03.17-001	颗粒级配
		砂浆外加剂	BOZ-600 砂浆外加剂, 广东博众建材科技发展有限公司, 生产批号 60020210311	凝结时间差 (标准要求+60~-60, 检测值+120)
7	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	机制砂	中砂 II 区, 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司, 进场日期 20210308	颗粒级配
		砂浆外加剂	XS-6480 湿拌砂浆改性剂, 广州旭硕建材有限公司, 生产编号 618020210312005	凝结时间差 (标准要求+60~-60, 检测值+100)

8	广州协堡建材有限公司	砂浆外加剂	羟丙基甲基纤维素醚, 广州建涂堡建材有限公司, 产品批次 202012150212	干燥失重率 (标准要求≤6.0%, 检测值 8.59%)
		石粉	B 型, 中山市锦誉建材经营部, 批号 20210201	细度 (标准要求≤45%, 检测值 45.9%)
9	广州鸿益建材有限公司	水泥	P.042.5R 普通硅酸盐水泥, 广州羊城水泥有限公司, 出厂编号散 4R0307F	烧失量 (标准要求≤5.0%, 检测值 6.26%)
10	广州志茂混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 产品编号 2021031603	强度活性指数 (标准要求≥70%, 检测值 61%)
11	广州超力钟村混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州恒达资源综合利用有限公司, 生产批号 AB210309	强度活性指数 (标准要求≥70%, 检测值 66%)
12	广州市泰和混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 产品编号 2021031411	强度活性指数 (标准要求≥70%, 检测值 67%)
13	广州市长河混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 韶关市曲江曲新泽贸易发展有限公司, 编号 0010187	强度活性指数 (标准要求≥70%, 检测值 68%)
14	广州石建建材有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 编号 2021030049	游离氧化钙含量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.42%)
15	广州市力建混凝土有限公司	矿渣粉	S95 矿渣微粉, 柳州台泥新型建材有限公司, 出厂编号 C310	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 2.58%)
16	广州中昊超力混凝土有限公司	矿渣粉	S95 粒化高炉矿渣微粉, 广州市长亨物流有限公司, 出厂编号 C202103-11	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.95%)
17	广州市粤砣混凝土有限公司	矿渣粉	S95 矿渣粉, 广州市汇拓新型建材有限公司, 编号 210220	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.97%)
18	广州市长运预拌混凝土有限公司	矿渣粉	S95 粒化高炉矿渣粉, 广州市同泽实业有限公司, 出厂编号 TZ-210311	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.81%)
19	广州市金禹混凝土有限公司	矿渣粉	S95 矿渣微粉, 柳州市强实科技有限公司, 出厂编号 T280	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.50%)
20	广州市芳联混凝土有限公司	矿渣粉	S95 粒化高炉矿渣微粉, 江门市嘉洋新型建材有限公司, 批次编号 JYS95-213017	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.21%)
21	广州汇兴混凝土有限公司	矿渣粉	S95 矿渣微粉, 柳州市强实科技有限公司, 出厂编号 T210309	烧失量 (标准要求≤1.0%, 检测值 1.18%)
22	广州市荔鸿混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 清远市清晟矿业有限公司, 编号 2021032201	泥块含量 (标准要求≤0.5%, 检测值 0.9%)
23	广州稔华建材有限公司	砂浆外加剂	YF-201 砂浆改性剂, 广州益丰建材科技有限公司, 生产编号 20210312-201-1	7d 抗压强度比 (标准要求≥75%, 检测值 46%) 28d 抗压强度比 (标准要求≥75%, 检测值 45%) 标准搅拌含气量 (标准要求≤20%, 检测值 33%) 凝结时间差 (标准要求+60~-60, 检测值+154)

24	广州建安混凝土有限公司	砂浆外加剂	WIN-WRA 预拌砂浆改性剂, 广州市建筑科学研究院有限公司, 出厂批号 20210320	7d 抗压强度比 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 72%) 28d 抗压强度比 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 62%) 标准搅拌含气量 (标准要求 $\leq 20\%$, 检测值 28%)
25	广州市兆亿建材有限公司	砂浆外加剂	保水增塑剂, 厦门市果真建筑材料有限公司, 产品批号 GZ2021030503	28d 抗压强度比 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 19%) 凝结时间差 (标准要求 +60~-60, 检测值 +489)
26	广州达程混凝土有限公司	砂浆外加剂	BOZ-600 砂浆外加剂, 广东博众建材科技发展有限公司, 生产批号 60020210310	固体含量 (厂控值 $\geq 5\%$, 检测值 4.53%) 凝结时间差 (标准要求 +60~-60, 检测值 +134)
27	广州市盈坚建材科技发展有限公司	砂浆外加剂	NZ-11 砂浆保塑时间调节剂, 广东南珠建材科技有限公司, 生产编号 20210313-11-3	固体含量 (厂控值 $\geq 13\%$, 检测值 12.26%)
28	广州中建砼力混凝土有限公司	砂浆外加剂	TG-T I 湿拌砂浆调节剂, 广州砼固新材料有限公司, 生产编号 20210107-T I -1	固体含量 (厂控值 $\geq 10\%$, 检测值 9.33%)
29	广州市峻兴混凝土有限公司	砂浆外加剂	SK-6 砂浆塑化剂, 东莞市双科建材有限公司, 生产批号 2021-01-14	凝结时间差 (标准要求 +60~-60, 检测值 +179)
30	广州市海珠区广绿建材厂	石粉	A 型, 进场日期 20210310	细度 (标准要求 $\leq 15\%$, 检测值 25.3%) 碳酸钙含量 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 12.42%)
31	广州穗番混凝土有限公司	天然砂	中砂 II 区, 广州同盛砂石建材有限公司, 进场日期 20210311	颗粒级配 细度模数
		机制砂	中砂 II 区, 广州机制砂实业有限公司, 出厂编号 GCKY-2021.01.29-001	颗粒级配
32	广东基础新世纪混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 博罗龙溪镇赤岭下河径石场, 进场日期 20210303	颗粒级配
33	广州市建丰混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 增城太珍石场, 进场日期 20210309	颗粒级配
34	广州市冠铿环保建材有限公司	碎石	5-25mm, 产地惠州, 进场日期 20210325	颗粒级配
35	广州建盈预拌混凝土有限公司	天然砂	中砂 II 区, 广州市增城穗谦建材经营部, 进场日期 20210308	颗粒级配
36	广州超力花东混凝土有限公司	机制砂	中砂 II 区, 广东清远腾粤建材有限公司, 生产批号 TYJZS20210314	颗粒级配 细度模数

附件 3

需重点跟进混凝土质量的建设工程部位台账

序号	企业	不合格原材料信息	不合格原材料供应工程名称	工程部位	强度等级	供应方量 (m ³)
1	广州志茂 混凝土有 限公司	粉煤灰强度活性指数不合格 (标准要求≥70%，检测值 61%)	白云区凤和村、横沥村、岗尾村城中村污水治理工程供水管网工程	人和横沥拱津街 巷道	C30	63
			白云区凤和村、横沥村、岗尾村城中村污水治理工程供水管网工程	人和横沥北街 巷道	C30	45
			城中村污水治理-白云区凤和村、岗尾村城中村污水治理工程	岗尾窝贝庄贝刘街六巷、七巷	C30	42
			白云区凤和村、横沥村、岗尾村城中村污水治理工程供水管网工程	人和横沥北街 巷道	C30	70
			城中村污水治理-白云区凤和村、岗尾村城中村污水治理工程	岗尾月龙西街南十六、十九巷	C30	14
			白云区凤和村、横沥村、岗尾村城中村污水治理工程供水管网工程	人和横沥拱津街 巷道	C30	119
2	广州超力 钟村混凝 土有限公 司	粉煤灰强度活性指数不合格 (标准要求≥70%，检测值 66%)	广州恒大足球场(番禺区谢村体育设施地块)土方开挖及基坑支护工程	1-2/40~1-43 轴交 1-H~1-K 轴 基础筏板	C35P8	1004
			番禺区东环街易兴 DHJ15-01 地块地块三自编 2、3、4#住宅和首开区地下室	3#住宅十三层墙柱/十四层梁板	C50/C30	183
			番禺区东环街易兴 DHJ15-01 地块地块三自编 6、7、8、9、10、11、12#住宅和地下室、地块二 1#住宅和地下室	展示区 D 区负一层墙柱/顶板梁板	C30	213
			广州市番禺区石壁街道南站 BA0501004 地块	钻孔灌注桩	C30 水下	248
			番禺区汉溪大道北 BA0902107、BA0902111 地块及变电站、绿地、道路 BA0902107 地块项目	8#楼二十六层墙柱/二十七层梁板、楼梯	C30	186
			南大干线(东新高速至番禺大道)—G105 国道至番禺大道(2 标)工程施工总承包	K7+130 人行天桥 Z2#1 桥墩桩基	C30 水下	41

		番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902103 地块	4#楼主楼负一层 AA-AH 轴交 1-1-/15 墙柱	C60	353
		番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902103 地块	4#楼副楼负一层 AA-AH 轴交 1-1-/15 墙	C30P6 膨胀 8%	359
		汉溪项目[办公、商业(自编号汉溪项目 1#、3#、8#)]	1#楼五层墙柱(1-6~1-11 轴/8~D~1-C 轴)	C50	120
		番禺区东环街易兴 DHJ15-01 地块地块三自编 2、3、4#住宅和首开区地下室	4#住宅八层墙柱	C55	180
		汉溪项目[办公、商业(自编号汉溪项目 1#、3#、8#)]	1#楼六层梁板(1-6~1-11 轴/8~D~1-C 轴)	C30	200
		番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902103 地块	4#楼副楼负一层 AA-AH 轴交 1-1-/15 柱	C40	20
		番禺区东环街易兴 DHJ15-01 地块地块三自编 2、3、4#住宅和首开区地下室	4#住宅九层梁板	C30	80
		汉溪项目[办公、商业(自编号汉溪项目 1#、3#、8#)]	1#楼六层柱头(1-6~1-11 轴/8~D~1-C 轴)	C50	11
		番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902103 地块	4#楼副楼 AA-AH 轴交 1-1-/15 顶板梁板	C30P6 膨胀 8%	300
		广州恒大足球场(番禺区谢村体育设施地块)土方开挖及基坑支护工程	40~41 轴交 FA~PA 轴基础垫层	C15	10
		汉溪项目[办公、商业(自编号汉溪项目 1#、3#、8#)]	1#楼六层梁板后浇带(1-6~1-7 轴/8~D~1-C 轴)	C35 膨胀 8%	10
		南大干线(东新高速至番禺大道)—G105 国道至番禺大道(2 标)工程施工总承包	K7+946 线外桥桥墩墩身	C40	10
		番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902103 地块	4#楼主楼首层 AA-AH 轴交 1-1-/15 梁板	C30	30
		广州恒大足球场(番禺区谢村体育设施地块)土方开挖及基坑支护工程	1-44~1-47 轴交 1-H~1-K 轴基础筏板	C35P8	31

3	广州市泰和混凝土有限公司	粉煤灰强度活性指数不合格 (标准要求≥70%, 检测值67%)	白云区黄石街道江夏村 AB2906037 地块住宅楼(自编号1#-3#)、开关站(自编号5#)、公建配套房(自编号4#、6#)及地下室	2#楼地下室负二层 2-1~2-16×2-A~2-R 轴基础承台	C40P6	570
			高端品牌设计、研发及工业生产基地厂房工程(A1、A2、A3 栋)	D-12~D-17 轴交 D-A~D-F 轴承台、底板	C35P6	974
4	广州市长河混凝土有限公司	粉煤灰强度活性指数不合格 (标准要求≥70%, 检测值68%)	顺丰大湾区国际生鲜港	物流仓库二 5 轴-14 轴交 A 轴-H 轴基础垫层	C20	712
			广州智吕铝业	路面修复	C25 细石	60
			远洋芙蓉墅	j81-85 挡土墙	C25	33
			中国建筑一局(集团)南航综合培训中心项目施工总 承包	A3 号楼地下室找平	C30 路面	160
			顺丰大湾区国际生鲜港	物流仓库二 1 轴-5 轴交 A 轴-H 轴基础垫层	C20	557
5	广州市粤花混凝土有限公司	粉煤灰强度活性指数不合格 (标准要求≥70%, 检测值68%)	广州艾密克汽车配件有限公司	厂房 4 号楼 3 层梁板	C30	68
			广州北站综合交通枢纽开发建设项目	3 号楼三层屋面女儿墙	C20	13
			广州铁路集装箱中心站工程	骨架下镶边/右侧路肩	C25	87
			广州铁路集装箱中心站工程	JDK1+775--1+8308 轨外排水槽底板/0765 右侧路堤排水沟墙身	C30	79.5
			广州铁路集装箱中心站工程	JDK4+775-1+95013 轨间排水槽垫层	C15	11
			天马丽苑一期 B 地块项目	B 地块地面硬化收光	C20	26
			广州市润禾置业有限公司	2 号钢筋场地面	C20	7
			新华屠宰场	地面	C20	7
			广州民航职业技术学院花都校区二期图书馆建设工程施工承包	7-14 轴交 A-L 轴屋面层梁板、楼梯、线条	C30	280
			凌云皮具制品生产项目厂房(自编号: B、E、G、J 栋)	厂房 G 二次结构	C20	8
			广州艾密克汽车配件有限公司	厂房 3 号楼 4 层飘板	C20	26
			天马丽苑一期 C 地块项目	地下室地面硬化收光	C30	23
			广州市润禾置业有限公司	8 栋附楼基础垫层	C15	12
长大科技工地	1 号楼设备层梁板	C30	2			

		广州市城中村污水治理-	箱涵垫层	C15	12	
		广州北站综合交通枢纽开发建设项目	消防水池硬化	C20	11	
		广州民航职业技术学院花都校区二期图书馆建设工程施工承包	首层圈梁、过梁、构造柱	C20	7	
		天马丽苑一期 C 地块 5 栋-7 栋消防通道	垫层	C20	42	
		天马丽苑一期 C 地块项目商业	54#房地面垫层	C15	37	
		鹰堡双龙厂房	地面	C25	7	
		广州优尼冲压有限公司	路面恢复	C25	4.5	
6	广州兴业 混凝土搅 拌有限公 司	天然砂贝壳含量不合格 (标准要求≤3.0%, 检测值 9.2%)	安普泽生物医药总部及产业化	板房基础	C20	89
		隔墙北路油气管整治项目周边道路工程施工总承包	车行桥右幅搭板	C30	84	
		广州市轨道交通七号线二期工程六项目经理部	9-14 轴挡水坎	C25	16	
		广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部五工区	维修运转楼降水井封堵	C30	58	
		琶洲物流轮候大楼项目施工总承包	A-Q 轴二层车道	C35	40	
		万孚生物新生产基地建设项目	垫层	C20	65.5	
		广州市轨道交通七号线二期工程六项目经理部	科丰路临建场地垫层	C25	77	
		横沙城中村改造项目安置区二期 4B 地块商业住宅楼	游泳池挡土墙	C30	31	
		隔墙北路油气管整治项目周边道路工程施工总承包	路灯基础	C30	29	
		广州新瑞丰生物技术有限公司	垫层	C15	5	
		天河区天河科技园高唐新建区 AT0305146 地块趣炫总部项目	剖面腰梁	C30	6	
		广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部	庙头路站临建路面硬化	C20	15	

附件 4

2021 年 7 月不合格原材料名录

序号	产品种类	生产（供应）企业	不合格项目
1	P. 042. 5R 普通硅酸盐水泥	广州羊城水泥有限公司	烧失量
2	F 类 II 级粉煤灰	广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	强度活性指数 游离氧化钙含量
3	F 类 II 级粉煤灰	江门市盛乾建材储运有限公司	游离氧化钙含量
4	F 类 II 级粉煤灰	广州市锦业建材有限公司	强度活性指数
5	F 类 II 级粉煤灰	广州恒达资源综合利用有限公司	强度活性指数
6	F 类 II 级粉煤灰	韶关市曲江曲新泽贸易发展有限公司	强度活性指数
7	S95 矿渣粉	广州市长亨物流有限公司	烧失量
8	S95 矿渣粉	柳州市强实科技有限公司	烧失量
9	S95 矿渣粉	佛山市三水荣兴新型材料有限公司	烧失量
10	S95 矿渣粉	柳州台泥新型建材有限公司	烧失量
11	S95 矿渣粉	广州市汇拓新型建材有限公司	烧失量
12	S95 矿渣粉	广州市同泽实业有限公司	烧失量
13	S95 矿渣粉	江门市嘉洋新型建材有限公司	烧失量
14	LT-PC-200 缓凝型聚羧酸减水剂	广东龙腾建材科技有限公司	氯离子含量
15	QSH-1000 型聚羧酸盐系高性能减水剂	哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司	含固量
16	WIN-WRA 预拌砂浆改性剂	广州市建筑科学研究院有限公司	7d 抗压强度比 28d 抗压强度比 标准搅拌含气量 凝结时间差
17	YF-201 砂浆改性剂	广州益丰建材科技有限公司	7d 抗压强度比 28d 抗压强度比 标准搅拌含气量 凝结时间差

18	BOZ-600 砂浆外加剂	广东博众建材科技发展有限公司	固体含量 凝结时间差
19	保水增塑剂	厦门市果真建筑材料有限公司	固体含量 凝结时间差
20	NZ-11 砂浆保塑时间调节剂	广东南珠建材科技有限公司	固体含量
21	TG-T I 湿拌砂浆调节剂	广州砼固新材料有限公司	固体含量
22	SK-6 砂浆塑化剂	东莞市双科建材有限公司	凝结时间差
23	XS-6480 湿拌砂浆改性剂	广州旭硕建材有限公司	凝结时间差
24	羟丙基甲基纤维素醚	宿松康裕无机保温建筑材料有限公司	干燥失重率 硫酸盐灰分
25	羟丙基甲基纤维素醚	广州建涂堡建材有限公司	干燥失重率
26	B 型石粉	中山市锦誉建材经营部	细度

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设局、市市场监督管理局，市质监站、市住保办，
广州地铁公司

广州市散装水泥管理办公室

2021 年 7 月 7 日印发
