

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2017〕52号

广州市散装水泥管理办公室关于 2017年3月原材料监督抽检的情况通报

市混凝土行业协会、市预拌砂浆行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业：

为加强原材料质量监管，2017年3月，我办对全市预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业进行了原材料监督抽检，现将检测情况通报如下：

一、基本情况

本次抽检采取“双随机一公开”的方式，不预先通知受检企业，检查人员和受检企业在检查当天随机确定。抽检抽取了110家预拌混凝土生产企业的水泥、砂、碎石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂等原材料；32家预拌砂浆生产企业的水泥、砂、粉煤灰、砂

浆添加剂等原材料；9家混凝土预制构件生产企业的水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂、端板、钢棒、钢筋等原材料。共计抽取1384组样品，其中抽取砂样品158组，同时抽取了10家正在供货的企业的混凝土拌合物。

二、检测结果

抽检样品以盲样送广州市5家检测机构进行交叉检测，检测不合格的，再将企业保存的备份样送省级检测机构对不合格项目进行盲样复检，其中广东海外高强混凝土有限公司、广东昌隆混凝土有限公司、广州建新混凝土有限公司、广州市番禺区桥发混凝土有限公司、广州市福鸿混凝土有限公司、广州中昊超力混凝土有限公司、广州住建希沃混凝土有限公司7家企业因未送备份样品或擅自拆封备份样品等原因未进行复检，以第一次检测结果为准。

经统计，砂样品和混凝土拌合物的氯离子含量全部合格，水泥不合格样品1组、粉煤灰不合格样品2组、矿渣粉不合格样品1组、混凝土外加剂不合格样品6组、砂浆添加剂不合格样品1组，碎石不符合C60以上标号混凝土标准要求样品16组。

三、结果处理

(一)分别给予广东海外高强混凝土有限公司等9家预拌混凝土生产企业(附件1)通报批评，按《预拌商品混凝土生产企业管理评价表》扣诚信分10分处理。

给予广州市建琿预拌混凝土砂浆有限公司(附件1)通报批评，

按《广州市预拌砂浆企业诚信综合评价办法》扣诚信分 10 分处理。

给予广州三和管桩有限公司（附件 1）通报批评。

（二）责令广东海外高强混凝土有限公司等 9 家预拌混凝土生产企业、广州市建琿预拌混凝土砂浆有限公司和广州三和管桩有限公司停止使用不合格原材料，查明原因，查清责任，全面清退不合格原材料，改用其他合格原材料，于 2017 年 7 月 17 日前完成整改，并提交整改报告，我办将择时进行复查。

（三）将台泥（英德）水泥有限公司等 10 家企业生产（供应）的 11 种原材料列入不合格原材料名录（附件 2）。

建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业、混凝土预制构件企业不使用名录内的原材料。

（四）责令广东昌隆混凝土有限公司等 16 家预拌混凝土生产企业（附件 3），查明碎石不符合 C60 以上标号混凝土标准要求原因，并制定碎石质量控制方案，加强生产 C60 以上标号混凝土生产使用的碎石的质量管理，确保符合标准要求，于 2017 年 7 月 17 日前提交整改报告，我办将择时进行复查。

四、工作要求

（一）本次抽检混凝土外加剂含固量不合格率较高，请各预拌混凝土生产企业注意加强混凝土外加剂的质量控制，严格落实进场验收管理制度，做好混凝土外加剂进货记录，按规定取样、复试检验和留样，对照厂家质量证明文件上标注的含固量值，不合格的不得使用。

(二) 本次抽检中被列入不合格名录的原材料，各有关企业要严格进行自检，并要求供应商提供有资质的质量检测机构出具的第三方检测报告，确认质量合格方可使用。

(三) 本次抽检碎石含泥量和泥块含量不符合 C60 以上标号混凝土标准要求比例较高，请各单位注意加强碎石含泥量、泥块含量的进厂复试检验，禁止使用不合格原材料，特别是生产 C60 以上标号混凝土时一定要严格控制碎石质量并制定相应的质量控制方案，生产前应对碎石含泥量和泥块含量进行检验，符合标准要求才能使用。

附件:1. 2017 年 3 月预拌混凝土生产企业原材料不合格信息

2. 2017 年 6 月不合格原材料名录

3. 2017 年 3 月不符合 C60 以上标号混凝土标准碎石信息

广州市散装水泥管理办公室

2017 年 6 月 30 日



附件 1

2017 年 3 月预拌混凝土生产企业原材料不合格信息

序号	受检企业	原材料名称	不合格项目	不合格原材料信息
1	广东海外高强混凝土有限公司	水泥	烧失量	台泥（英德）水泥有限公司，P. II 42.5R，出厂编号 YDAII4RE17029，出厂日期 20170215，合格证编号 0248291
2	广州超力花东混凝土有限公司	粉煤灰	细度 烧失量	广州市白云区石井宏建建材部，C 类 II 级，出厂日期 20170221，批号 17022101
3	广州市华固业混凝土有限公司	粉煤灰	烧失量	广州恒达资源综合利用有限公司，C 类 II 级，报告单编号 F170114，报告日期 20170114
4	广州纽华企业有限公司	矿渣粉	7 天活性指数	广州市长亨物流有限公司，S95 粒化高炉矿渣微粉，生产日期 20170214，出厂编号 C02-03，发货日期 20170224
5	广东融泉汇混凝土有限公司	混凝土外加剂	含固量	广州建盛建材有限公司，JS-1000 聚羧酸缓凝高效减水剂，批号 161219，生产日期 20161219，出厂日期 20170117
6	广东东方混凝土有限公司	混凝土外加剂	含固量	广州天地开泰外加剂有限公司，TD-A 型聚羧酸高效缓凝减水剂，批号 20170219001，生产日期 20170218，出厂日期 20170219
7	广州市正江混凝土有限公司	混凝土外加剂	含固量	惠州市建科实业有限公司，STH-20 聚羧酸缓凝高性能减水剂，批号 2017-KL-0109，出厂日期 20170119
8	广州天宏混凝土有限公司	混凝土外加剂	含固量	广东博众建材科技发展有限公司 BOZ-3001 高效缓凝减水剂，批号 3002016121601 生产日期 20161216 检验日期日期 20161216
9	增城市建晖预拌混凝土有限公司	混凝土外加剂	含固量	韶关市曲江建浩建材实业有限公司，JZB-3 缓凝高效减水剂，批号日期 A170122，出厂日期 20170122

2017年3月预拌砂浆生产企业原材料不合格信息

序号	受检企业	原材料名称	不合格项目	不合格原材料信息
1	广州市建琿预拌混凝土砂浆有限公司	砂浆添加剂	含固量	韶关市曲江建浩建材实业有限公司, 湿拌砂浆缓凝剂, 出厂编号 H161226, 出厂日期 20161226

2017年3月混凝土预制构件生产企业原材料不合格信息

序号	受检企业	原材料名称	不合格项目	不合格原材料信息
1	广州三和管桩有限公司	混凝土外加剂	含固量	广东红墙新材料股份有限公司, CSP-1 标准型高效减水剂, 批号 GDHQ201701N0231, 出厂日期 20170113

附件 2

2017 年 6 月不合格原材料名录 (根据 2017 年 3 月原材料抽检结果)

序号	原材料名称规格	生产(供应)企业	不合格项目
1	P. II 42.5R 水泥	台泥(英德)水泥有限公司	烧失量
2	C 类 II 级 粉煤灰	广州市白云区石井宏建建材部	细度 烧失量
3	C 类 II 级 粉煤灰	广州恒达资源综合利用有限公司	烧失量
4	S95 粒化高炉 矿渣粉	广州市长亨物流有限公司	7 天活性指数
5	JS-1000 聚羧酸缓凝高效 减水剂	广州建盛建材有限公司	含固量
6	TD-A 型聚羧酸高效缓凝 减水剂	广州天地开泰外加剂有限公司	含固量
7	STH-20 聚羧酸缓凝高性能 减水剂	惠州市建科实业有限公司	含固量
8	BOZ-3001 高效缓凝 减水剂	广东博众建材科技发展有限公司	含固量
9	JZB-3 缓凝高效 减水剂	韶关市曲江建浩建材实业有限公司	含固量
10	湿拌砂浆 缓凝剂	韶关市曲江建浩建材实业有限公司	含固量
11	CSP-1 标准型高效 减水剂	广东红墙新材料股份有限公司	含固量
说明: 建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业、混凝土预制构件企业不使用以上原材料。			

附件 3

2017 年 3 月不符合 C60 以上标号混凝土标准碎石信息

序号	受检企业	企业类型	原材料名称	不符合标准项目	规格型号
1	广东昌隆混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量 泥块含量	5-25mm
2	广州建新混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-31.5mm
3	广州市番禺区桥发混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量 泥块含量	5-31.5mm
4	广州市福鸿混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
5	广东华南混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
6	广东派安建材有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量 泥块含量	5-25mm
7	广州超力钟村混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-31.5mm
8	广州东龙混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
9	广州石建建材有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	泥块含量	5-25mm
10	广州市华合建筑材料有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
11	广州市建筑集团混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
12	广州市新鸿益混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	泥块含量	5-31.5mm
13	广州市长兴混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
14	广州兴业混凝土搅拌有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-31.5mm
15	广州中昊超力混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	含泥量	5-25mm
16	广州住建希沃混凝土有限公司	预拌混凝土生产企业	碎石	压碎值指标	5-25mm

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设委，住保办、项目办、市质监站、市市政站、
各区建设局，地铁总公司

广州市散装水泥管理办公室

2017年6月30日印发
