

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2018〕71号

广州市散装水泥管理办公室关于 2018 年 6-7 月原材料质量监督抽检的通报

市混凝土行业协会、市预拌砂浆行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业：

为加强混凝土原材料质量监管，夯实建筑工程质量基础，2018 年 6-7 月，我办对全市预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业进行了原材料质量监督抽检，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次抽检采取“双随机一公开”的方式，不预先通知受检企业，检查人员和受检企业在检查当天随机确定，共抽检 89 家预拌混凝土企业、27 家预拌砂浆企业和 12 家混凝土预制构件企业，

抽检各类原材料 632 组，其中抽检水泥 100 组、粉煤灰 94 组、矿渣粉 29 组、砂 107 组、碎石 102 组、混凝土外加剂 100 组、砂浆添加剂 44 组、钢筋 43 组、端板 11 组、硅砂粉 2 组。经检测发现 39 组原材料不合格，合格率为 93.8%，不合格原材料包括水泥 1 组、粉煤灰 3 组、砂 3 组、碎石 25 组、混凝土外加剂 5 组、砂浆添加剂 1 组、硅砂粉 1 组。原材料抽检不合格信息如下：

（一）广东华南混凝土有限公司碎石含泥量不合格、混凝土外加剂含固量不合格。

（二）广州市圣丰混凝土有限公司碎石含泥量不合格。

（三）广州市万竣混凝土有限公司粉煤灰细度不合格。

（四）广州市长盛混凝土有限公司粉煤灰细度不合格。

（五）广州市鸿磊混凝土有限公司粉煤灰细度不合格。

（六）广州市亿洲混凝土有限公司砂颗粒级配不合格。

（七）瑞华建设集团有限公司混凝土分公司混凝土外加剂含固量不合格。

（八）广州市兴耀混凝土有限公司混凝土外加剂 PH 值不合格。

（九）广州市维意建材有限公司水泥氯离子含量不合格。

（十）广州润楠混凝土有限公司碎石泥块含量不合格，颗粒级配不符合要求。

（十一）广州市东竣混凝土有限公司碎石含泥量不合格。

（十二）广州市粤砣混凝土有限公司碎石含泥量不合格。

（十三）广州市泰和混凝土有限公司碎石含泥量不合格。

(十四) 广州市番路混凝土有限公司碎石泥块含量不合格。

(十五) 广州穗业混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(十六) 广东基础新成混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(十七) 广州市粤花混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(十八) 广州市华固砼建材有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(十九) 增城市建晖预拌混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十) 广东东方混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十一) 广州秦峰建筑材料有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十二) 广州建盈预拌混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十三) 广州市盈坚混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十四) 广东融泉汇混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十五) 广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司碎石颗粒级配不符合要求。

(二十六) 广州天宏混凝土有限公司碎石颗粒级配不符合

要求。

(二十七) 广州市东浦混凝土有限公司砂浆添加剂 PH 值不合格。

(二十八) 广州市峻兴混凝土预制构件有限公司砂含泥量不合格、碎石颗粒级配不合格。

(二十九) 广东三和管桩有限公司砂含泥量不合格、碎石颗粒级配不合格。

(三十) 广州羊城管桩有限公司碎石颗粒级配不合格、硅砂粉二氧化硅含量不合格。

(三十一) 中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司广州分公司碎石颗粒级配不合格、混凝土外加剂含固量不合格。

(三十二) 中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司混凝土外加剂含固量和 PH 值不合格。

(三十三) 广州兴南华建材有限公司碎石含泥量不合格。

(三十四) 广州市番禺合和建材有限公司碎石含泥量不合格。

二、处理

(一) 对上述原材料不合格的企业进行通报批评，并对序号一至十四的企业混凝土诚信管理评价扣 10 分，对序号二十七的企业砂浆诚信管理评价扣 10 分。

(二) 责令以上企业立即进行整改，查明原因，停止使用不合格原材料，改用合格原材料，并加强原材料进场自检，严格把好质量关；对于已用于生产的不合格原材料，企业必须对生产的产品质量情况进行追踪，重点跟踪这些产品的出厂检验质量、所

供建设工程的质量情况等，发现有质量问题必须立即进行处理，要求于2018年11月23日前完成整改，并提交材料使用去向表、出厂检验记录等资料和整改报告，我办将择时进行复查。

(三) 将此次发现使用不合格原材料的企业列为重点检查对象，我办将加大监管力度，重点核查原材料进场复验并不定期开展质量抽检。

(四) 将本次抽检的不合格原材料列入不合格原材料名录(附件2)，建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业、混凝土预制构件企业谨慎选用名录内的原材料。

三、要求

原材料质量直接影响产品出厂质量，各预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件企业要加强对原材料的质量管控，严格落实原材料进场验收管理制度，仔细核验厂家质量证明文件，做好原材料进货记录，按规定取样、复试检验和留样，不得使用不合格原材料。

附件：1. 2018年6-7月原材料抽检不合格样品信息

2. 2018年11月不合格原材料名录

广州市散装水泥管理办公室

2018年11月12日

(联系人：欧阳鑫，联系电话：81080383)

附件 1

2018 年 6-7 月原材料抽检不合格样品信息

序号	企业	样品种类	样品信息	不合格项目
1	广东华南混凝土有限公司	混凝土外加剂	中科翔 PCE1-R-L-JG/T223-2017 聚羧酸高性能减水剂, 中科院广州化学有限公司, 批号 201805-0023, 出厂日期 20180529	含固量不合格 (标准要求: 9 ± 0.9 , 检测结果: 25.5)
		碎石	5-25mm, 产地清远, 检验日期 20180529	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.3)
2	广州市圣丰混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地鲤鱼坑, 进场日期 20180618	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.6)
3	广州市万竣混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 2 级粉煤灰, 东莞市粤东新型建材有限公司, 批号 804282, 出厂日期 20180603	细度不合格 (标准要求: ≤ 30 检测结果: 33.0)
4	广州市长盛混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 2 级粉煤灰, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批号 2018060503, 出厂日期 20180605	细度不合格 (标准要求: ≤ 30 检测结果: 33.8)
5	广州市鸿磊混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 2 级粉煤灰, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批号 NO.0000238, 出厂日期 20180616	细度不合格 (标准要求: ≤ 30 检测结果: 34.5)
6	广州市亿洲混凝土有限公司	砂	中砂 II 区机制砂, 铭联建材, 出厂日期 20180630	级配不符合要求
7	瑞华建设集团有限公司混凝土分公司	混凝土外加剂	瑞龙牌 LS-JS(B) 高性能减水剂(HPWR-S), 广东瑞安科技实业有限公司, 批号 18060270006, 出厂日期 20180602	含固量不合格 (标准要求: 10 ± 1 , 检测结果: 12)
8	广州市兴耀混凝土有限公司	混凝土外加剂	WIN-102(缓凝型)改性聚羧酸高效减水剂, 广州市建筑科学研究院有限公司, 批号 2018061810, 出厂日期 20180618	PH 值不合格 (标准要求: 5 ± 1 , 检测结果: 2.9)
9	广州市维意建材有限公司	水泥	P. II 42.5R 硅酸盐水泥, 广州市翔锋贸易有限公司, 批号 AC4R18161, 出厂日期 20180530	氯离子含量不合格 (标准要求: ≤ 0.06 , 检验结果 0.076)
10	广州润楠混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 试验日期 20180707	泥块含量不合格 (标准要求: ≤ 0.5 , 检测结果: 0.6) 级配不符合要求

11	广州市东竣混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 产地太珍石场, 进场日期 20180601	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.2)
12	广州市粤砣混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地广西, 进场日期 20180620	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.1)
13	广州市泰和混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地顺发, 检验日期 20180627	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.3)
14	广州市番路混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地博罗, 检验日期 2018 0703	泥块含量不合格 (标准要求: ≤ 0.5 , 检测结果: 0.6)
15	广州穗业混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地增城, 试验日期 20180609	级配不符合要求
16	广东基础新成混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地从化, 试验日期 20180605	级配不符合要求
17	广州市粤花混凝土有限公司	碎石	5-25mm 普通混凝土用石, 清远市清城区龙塘镇宏兴石场, 批号 20180613, 出场日期 20180613	级配不符合要求
18	广州市华固砼建材有限公司	碎石	5-31.5mm, 铭联建材, 进场日期 20180624	级配不符合要求
19	增城市建晖预拌混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地太珍石场, 检验日期 20180625	级配不符合要求
20	广东东方混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地顺发石场, 试验日期 20180624	级配不符合要求
21	广州秦峰建筑材料有限公司	碎石	5-25mm, 产地惠州博罗花岗岩, 检验日期 20180623	级配不符合要求
22	广州建盈预拌混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 产地从化, 进场日期 20180626	级配不符合要求
23	广州市盈坚混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地广州吉利石场, 进场日期 20180705	级配不符合要求
24	广东融泉汇混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 广州市南沙区黄阁宏力砂石厂, 进场日期 20180702	级配不符合要求
25	广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司	碎石	5-25mm, 产地新会, 进场日期 20180707	级配不符合要求
26	广州天宏混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地博罗, 进场日期 20180705	级配不符合要求
27	广州市东浦混凝土有限公司	砂浆添加剂	DP-HN 砂浆缓凝剂, 广州市东浦混凝土有限公司, 批号 2018062501, 生产日期 20180625	PH 值不合格 (标准要求: 7 ± 2 , 检测结果: 3.38)

28	广州市峻兴混凝土预制构件有限公司	砂	中砂 2 区, 产地西江, 进场日期 20180721	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 1.4)
		碎石	5-31.5mm, 产地肇庆, 进场日期 20180720	级配不符合要求
29	广东三和管桩有限公司	砂	中砂 2 区, 产地东江, 自检日期 20180722	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 1.0 , 检测结果: 4.8)
		碎石	5-25mm, 产地吉利石场, 自检日期 20180725	级配不符合要求
30	广州羊城管桩有限公司	碎石	5-25mm, 产地广州市黄埔区鹿步砂场, 自 检日期 20180716	级配不符合要求
		硅砂粉	硅砂粉, 增城市东城建材厂, 批号 NO.0007275, 出厂日期 20180424	二氧化硅含量不合格 (标准要求: ≥ 90 检测结果: 72.8)
31	中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司广州分公司	碎石	5-25mm, 产地肇庆白诸镇水边石场, 进场 日期 20180628	级配不符合要求
		混凝土外加剂	YZ-TPC 聚羧酸系高性能减水剂, 中建材中 岩科技有限公司, 批号 HZGP20180508, 出 厂日期 20180608	含固量不合格 (标准要求: 20 ± 1 , 检测结果: 16.54)
32	中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司	混凝土外加剂	YZ-TPC 聚羧酸系高性能减水剂, 中建材中 岩科技有限公司, 批号 HZGP20180615, 出 厂日期 20180715	含固量不合格 (标准要求: 15.6 ± 1.56 , 检测结果: 12.42) PH 值不合格 (标准要求: 7 ± 1 , 检验结果: 2.47)
33	广州兴南华建材有限公司	碎石	5-25mm, 产地太珍石场, 进场日期 20180722	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 0.5 , 检测结果: 1.1)
34	广州市番禺合和建材有限公司	碎石	5-25mm, 供应商钟建华, 进场日期 20180428	含泥量不合格 (标准要求: ≤ 0.5 , 检测结果: 0.6)

附件 2

2018 年 11 月不合格原材料名录
（根据 2018 年 6-7 月抽检结果）

序号	原材料名称规格	生产（供应）企业	不合格项目
1	F 类 2 级粉煤灰	东莞市粤东新型建材有限公司	细度
2	F 类 2 级粉煤灰	广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	细度
3	P. II 42.5R 硅酸盐水泥	广州市翔锋贸易有限公司	氯离子含量
4	硅砂粉	增城市东城建材厂	二氧化硅含量
6	YZ-TPC 聚羧酸系高性能减水剂	中建材中岩科技有限公司	含固量 PH 值
7	中科翔 PCE1-R-L-JG/T223-2017 聚羧酸高性能减水剂	中科院广州化学有限公司	含固量
8	瑞龙牌 LS-JS (B) 高性能减水剂 (HPWR-S)	广东瑞安科技实业有限公司	含固量
9	WIN-102 (缓凝型) 改性聚羧酸 高效减水剂	广州市建筑科学研究院有限公司	PH 值
10	DP-HN 砂浆缓凝剂	广州市东浦混凝土有限公司	PH 值

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设委，市住保办、市重点办、市质监站、市市政站、
各区建设局、散装水泥办，地铁公司

广州市散装水泥管理办公室

2018年11月12日印发
